

(公印省略)

入札参加者 各位

令和8年9月28日
8流水第743号

福岡県建築都市部流域下水道事務所長

遠賀川下流浄化センターし尿等受入施設建築工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	D-11	電気室・管理室の床仕上(フリーアクセスフロアーH-300 帯電防止ビニル床タイル 厚2.0)はPE工事と図示されていますが、入札時積算数量書P41にビニル床タイルの記載があります。 これは別途工事として宜しいでしょうか。 (ビニル床タイル厚2.0はフリーアクセスフロアー製造時に貼り付けの一体型となります)	電気室・管理室の床仕上はプラント工事(PE)となります。
2	AE-14	構内交換設備・拡声設備について。既設事務所の電話交換機・AMPのメーカー及び型番のご教示をお願いします。	電話交換機 : 沖電気工業 KH010L-BSCAB 放送設備 : VICTOR パワーアンプユニット EM-A163
3	現場説明書 P10	地下躯体工事の工期が(令和8年3月～令和9年2月頃)となっていますが、本工事の現場着工時期は令和9年3月以降となるのでしょうか。また地下躯体工事が遅延した場合は本工事の工期延長は考慮されるのでしょうか。	建築工事の着工は地下躯体の周辺埋戻しが完了した時期を想定しており、現状は令和9年2月頃が見込まれております。 地下躯体工事が遅延した場合は、原則として関連工事の調整により影響範囲を確認し、双方協議の上決定します。