

入札に関する質問、回答

工事名：苅田港新松山地区埠頭用地2期造成（敷網）工事（R7-1工区）外5件

掲載日	質 問	回 答
1/7	<p>1. 敷網敷設工【施工 第 0-002 号表】 について 敷網敷設作業において、1 スパンあたりの施工延長が長い為、現在使用予定の敷設台船（23.0m×11.0m×0.5m）では一度に必要な量の敷網を積載することができません。そのため、以下の追加措置が必要となります： 敷網供給用の補助台船の配置 水上運搬作業の追加 つきましては、これらの追加工種に関する歩掛についての見積を提出したく、検討願います。</p>	<p>1. 見積仕様書 3. 見積の作成に記載のとおり、敷網敷設工単価表内にて必要に応じて必要な項目を追加してください。</p>
1/10	<p>2. ラフテレーンクレーンの賃料について、機種によっては組立解体時のみの使用しかない場合がありますが、そういった場合、月内の保証日数に満たないものは長期割引無しの単価を採用してもよろしいでしょうか、ご教示願います。</p>	<p>2. 施工条件に合った単価を計上してください。</p>