

県道甘木田主丸線両筑橋仮棧橋撤去工事

【 第 20 号 単価表 】						
敷鉄板賃料						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	0.215	枚			第 21 号	
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮橋撤去工事

【 第 37 号 単価表 】						
バイプロハンマによるH形鋼杭の引抜き H350 引抜き長6m以下 クローラレン120 t 吊						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.14	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工	0.29	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	0.14	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
バイプロハンマ杭打機運転 バイプロハンマ(電動式)普通型 60kw クローラレン120 t 吊	0.14	日			第 38 号 定:1	
諸 雑 費 (率+丸め)	18	%			参:1	
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮棧橋撤去工事

【 第 39 号 単価表 】						
バイプロハンマによるH形鋼杭の引抜き H350 引抜き長9m以下 クローラークレーン120t吊						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.17	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
とび工	0.34	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	0.17	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
バイプロハンマ杭打機運転 バイプロハンマ(電動式)普通型 60kw クローラークレーン120 t 吊	0.17	日			第 38 号 定:1	
諸 雑 費 (率+丸め)	18	%			参:1	
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮棧橋撤去工事

【 第 53 号 単価表 】						
敷鉄板賃料						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×6096(mm)	0.108	枚			第 54 号	
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮棧橋撤去工事

【 第 55 号 単価表 】						
敷鉄板賃料						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×6096(mm)	0.108	枚			第 56 号	
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮棧橋撤去工事

【 第 57 号 単価表 】						
敷鉄板賃料						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×6096(mm)	0.108	枚			第 58 号	
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮橋撤去工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm)						1 枚 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼板賃料 22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内	1	枚				
整備費 鋼板 22×1524×3048	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し			[B] = 164.000 日 供用日数 [C] = 1 整備費の有無 有			

県道甘木田主丸線両筑橋仮橋撤去工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
バイプロハンマ杭打機運転 ハイプロハンマ (電動式) 普通型 60kw (クローラークレーン120 t 吊 ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油(パトロール給油) 1.2号	109	l				
ハイプロハンマ(単体)[電動式・普通型] 起振力461~480kN 振動周波数17~21Hz	1.31	供用日				
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・排対型:2014年規制] [チアシブ型] 120t吊	1.31	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

県道甘木田主丸線両筑橋仮栈橋撤去工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×6096 (mm)						1 枚 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼板賃料 22×1524×6096 90日(3ヶ月)以内	1	枚				
整備費 鋼板 22×1524×6096	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 敷鉄板の種類 22×1524×6096(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し			[B] = 60.000 日 供用日数 [C] = 1 整備費の有無 有			

県道甘木田主丸線両筑橋仮栈橋撤去工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×6096 (mm)						1 枚 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼板賃料 22×1524×6096 90日(3ヶ月)以内	1	枚				
整備費 鋼板 22×1524×6096	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 敷鉄板の種類 22×1524×6096(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し			[B] = 32.000 日 供用日数 [C] = 1 整備費の有無 有			

県道甘木田主丸線両筑橋仮栈橋撤去工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×6096 (mm)						1 枚 当り
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼板賃料 22×1524×6096 90日(3ヶ月)以内	1	枚				
整備費 鋼板 22×1524×6096	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 敷鉄板の種類 22×1524×6096(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し			[B] = 15.000 日 供用日数 [C] = 1 整備費の有無 有			