

入札に関する質問、回答

工事名：陣屋川調節地橋梁上部工工事

掲載日	質 問	回 答
3/3	<p>・油圧式 360 t 吊りオールテレーンクレーンを設置する仮設ヤードの計画図をご提示願います。</p>	<p>・別工事にて別添の計画図のとおり実施予定です。</p>
4/30	<p>1. 工事内訳書3頁の支承工では、ゴム支承据付:Aタイプ(パッドタイプ)が計上されておりますが、支承詳細図(その2)では、滑動防止支承詳細図が記載されております。 滑動防止付きパッドタイプの歩掛を採用されておりますでしょうか。採用されていない場合は、変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>2. 工事内訳書4頁の床版・横組工では、型枠 6 m²計上されております。対象箇所、数量を教えてくださいませんか。</p> <p>3. 工事内訳書9頁の橋面防水工において、排水パイプが計上されておりますが、施工費が計上されていません。変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>4. 週休2日補正の補正係数について、労務費は1.02、共通仮設費は1.01、現場管理費は1.02が適用されておりますでしょうか。</p>	<p>1. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>2. 横組工の端枠 A=3.2 m²、連結工の A=3.5 m²の合計面積(ΣA=6.7 m²)を対象にしています。</p> <p>3. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>4. 週休2日(現場閉所・月単位)工事であるため、左記補正係数を適用しています。</p>