入札に関する質問、回答

工事名：県道岩野黒木線四条野橋橋梁上部工工事

掲載日	質　　問	回　　答
10/20	１.施工ヤードの範囲について 本工事で使用可能な施工ヤードの範囲について、図面等で明示していただけないでしょうか。	施工ヤードの範囲として左岸側は、架設要領図に示す範囲を想定しております。右岸側は、添付図に示す範囲を想定しております。
	２.架設機械解体時における右岸堤防の使用範囲について 「架設要領図（参考図)」の末尾（※印）に、「手延べ機と架設桁本体は架設完了後 A2 橋台背面まで引き戻して解体する。」との記載がありますが、その際、右岸堤防の使用可能な範囲をご教示ください。	右岸側の使用可能な範囲は、添付図に示す範囲を想定しております。
	３.搬入トレーラー待機場所の使用範囲および使用期間について トレーラーの待機場所として右岸堤防が指定されておりますが、使用可能な範囲および使用期間（例：主桁架設完了まで、等）をご教示いただけますでしょうか。	トレーラーの待機場所は、添付図に示す範囲を想定しております。使用期間は契約工期までです。
	４.工事車両出入口の位置について 本工事における工事車両の出入口として、指定または想定されている場所をご教示ください。	工事車両の出入口は、県道と施工ヤードが接した範囲内で必要最小限の出入口を想定しております。
10/20	A2 背面架設桁機械解体等作業ヤードについて A2 背面にて架設桁機械の解体等を行う必要がございますが、作業ヤードの範囲をご教示願います。	A2 背面の作業ヤード範囲は、添付図に示す範囲を想定しております。
10/20	１，本工事において、橋台背面の使用可能な施工ヤードを図示いただけますか。	施工ヤード範囲は、添付図に示す範囲を想定しております。

11/16	1．第19・20号単価表　緊張工について、碇着装置の材料費が計上されておりますが、アンカープレートとグリップは含まれておりますでしょうか。	緊張工の歩掛にアンカープレートとグリップを設計計上しております。
	2．第35号単価表において、排水管設置と排水管の材料費が計上されておりますが、取付金具の施工費と材料費が計上されておりません。受注後、設計変更の対象としていただけますでしょうか。	公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。
	3．親柱工について、型枠工・コンクリート工が計上されておりませんが、設計変更の対象となりますでしょうか。	A1橋台側は差筋のみ計上しており、後発工事にて型枠工とコンクリート工を予定しております。A2橋台側は型枠・コンクリート工まで計上しております。